


# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 138 |
|---|---|---|


## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 234/4

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) της Κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας)».

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Τις διατάξεις του ν. 1685/87 «Κύρωση και τροποποίηση της από 14.11.1986 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επιβολή αγορανομικού Ελέγχου κλπ» (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 2.

4. Την υπ' αρ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

5. Την υπ' αρ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

6. Την υπ' αρ. 72654/3581/87 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του ΓΠΣ κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας)» (ΦΕΚ 1171Δ/4.12.87).

7. Τα υπ' αριθ. 8259/1171/86 και 8260/1174/86 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδ. Εφαρμογών Νομαρχίας Ευβοίας «Αποστολή β' φάσης ΓΠΣ Βασιλικού Αμαρύνθου προς τους φορείς».

8. Την υπ' αρ. 14/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αμαρύνθου.

9. Το υπ' αρ. 8145/86 έγγραφο της Δ/νσης Συγκοινωνιών Νομαρχίας Ευβοίας.

10. Το υπ' αρ. 4473/86 έγγραφο του τμήματος Κοινων. Πρόνοιας Ευβοίας.

11. Το υπ' αρ. Φ119/15577/86 έγγραφο της Οικον. Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Χαλκίδας.

12. Το υπ' αρ. 504/9597/86 έγγραφο του Ο.Τ.Ε. ν. Ευβοίας.

13. Το υπ' αρ. 1582/Φ701.Ι/86 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.

14. Το υπ' αρ. 2284/86 έγγραφο της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

15. Το υπ' αρ. 7640/86 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομ. Ευβοίας.

16. Το υπ' αρ. 532563/86 έγγραφο του Ε.Ο.Τ.

17. Το υπ' αρ. 19163/86 έγγραφο της ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ευβοίας.

18. Το υπ' αρ. 962/86 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας.

19. Το υπ' αρ. Φ. 8/7594/86 έγγραφο του τμήματος Υγιεινής Νομαρχίας Ευβοίας.

20. Το υπ' αρ. 1172/86 έγγραφο της 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

21. Τις υπ' αρ. 12 θέμα 14/87 και 16 θέμα 2/87 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Ευβοίας, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) της κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1.11. σε κλίμακα 1:5.000. Το παραπάνω σχέδιο κυρίως περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 6.000 περίπου μονίμων κατοίκων και 1.500 εποχιακών κατοίκων για τον οικισμό.

Β. Την επέκταση του σχεδίου πόλης δυτικά στις εκτάσεις που περιλαμβάνουν το γήπεδο και το υπό ανέγερση Γυμνάσιο περίπου 28 στρεμ. με τη δημιουργία μιας πολεοδομικής ενότητας με μια γειτονιά (χάρτες Π1.4, Π1.5) σε κλίμακα 1:5000 με μέση πυκνότητα 147 κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 1,2.

Γ. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται αναλυτικά στους χάρτες Π.1.11 και Π1.2 - Π.1.3.2. σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

- Διατήρηση της γενικής κατοικίας σε όλο τον οικισμό.
- Χωροθέτηση πνευματικού κέντρου.
- Χωροθέτηση ενός παιδικού σταθμού στην περιοχή της Κονιζερί.
- Χωροθέτηση ενός διθέσιου νηπιαγωγείου στην περιοχή της Κονιζερί.
- Χωροθέτηση γηπέδου αθλοπαιδειών στην περιοχή της Κονιζερί.
- Οργάνωση χώρων πλατειών πρασίνου στην παραλιακή ζώνη, διατήρηση των πλατειών Ευαγγελιστρίας και Γουμένου και δημιουργία δύο νέων πλατειών μέσα στον οικισμό με απαλλοτρίωση.
- Χωροθέτηση τριών παιδικών χαρών μια στην παραλιακή περιοχή όπως θα αναπλασθεί μετά από τις τεχνικές προσχώσεις μια στο ανατολικό τμήμα και μια στο δυτικό τμήμα του εγκεχριμένου σχεδίου και σε επαφή με τις προτεινόμενες πλατείες.

Δ. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους για το έτος 1987 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή, σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α11.2.1α και Α11.6.

Ε. Τον καθορισμό αναπτυξιακών ζωνών (χάρτης Π1.6.1) σε κλ. 1:10000 και ειδικότερα ζώνης τουρισμού και αναψυχής κατά μήκος της παραλιακής περιοχής και ζώνης λιανικού εμπορίου.

Ζ. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος (χάρτης Π1.9 σε κλίμακα 1:25.000) με τον καθορισμό ζωνών όπου απαιτείται η σύνταξη ειδικής μελέτης και ζωνών προστασίας ακτών και προστασίας χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων και νέα θέση μεταφοράς αυτών.

Η. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π2.1.1, Π2.1.2, Π2.2.2,

Π2.3.2., Π2.4.2, ,Π2.6.2 και Π2.7.2 και ειδικότερα:

- Τη χάραξη της νέας Εθνικής οδού με τη μετάθεση της βορειότερα της προγραμματιζόμενης ώστε να παρακάμπτει τον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Κουκάκι.

- Την κατασκευή, μέχρι την υλοποίηση της νέας Εθνικής οδού, παρακαμπτηρίου δρόμου του οικισμού κατά το πλείστον επί υπαρχόντων αγροτικών δρόμων.

- Τη μετάθεση του κόμβου εισόδου δυτικότερα στη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό προς Γυμνό Σέτα.

- Την εφαρμογή συστήματος μονοδρόμων, στο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού και τη χρησιμοποίηση σαν κεντρικού χώρου στάθμευσης της έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα η παιδική χαρά μια και αυτή θα μεταφερθεί στον υπό διαμόρφωση χώρο της προβλήτας.

Παράλληλα προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος πεζοδρόμων.

Θ. Τις προτάσεις σχετικά με τα έργα ύδρευσης - αποχέτευσης και ΔΕΗ - ΟΤΕ. και ειδικότερα:

- Τον καθορισμό βασικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης καθώς και της θέσης του αντλιοστασίου.

- Τον καθορισμό σημείων εκβολής των ακαθάρτων, καθώς και συλλεκτήριας τάφρου ομβρίων.

Ι. Τις προτάσεις σχετικά με το ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό σύστημα και ειδικότερα:

- Σημειώνεται το πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων καθώς και οι σταθμοί μετασχηματισμού και το κέντρο τηλεπικοινωνιών.

ΙΑ. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών όπως φαίνονται στο χάρτη Π3.1.2 - Π3.2 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

- Τον καθορισμό των σημείων υδροληψίας και των κατάλληλων χώρων για συγκέντρωση του κοινού σε περίπτωση σεισμού.

2) Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω έντεκα (11) χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 234/4/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

3) Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

4) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 1988

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ**

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α: ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο για οικισμούς επαρχιακού επιπέδου και κάτω).

| | Προγραμματικό μέγεθος* μελλοντικό | Συντελεστής γης | Σύνολο γης στο μέλλον ($μ^2$) | Διαθέσιμη γη 1981 ($μ^2$) | Αναγκαία γη για το μέλλον ($μ^2$) | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3)=(1)x(2) | (4) | (5)=(3)-(4) | (6) |
| 1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ | | | | | | |
| Επαρχιακές Υπηρεσίες | | | | | | |
| Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Πλημμελειοδικείο) | | | | | | |
| Αστυνομικό τμήμα | | | | | | |
| Οργανισμοί κοινής ωφέλειας | | | | | | |
| Δημόσιες τράπεζες | | | | | | |
| 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 6500 | | | 1500* | | |
| 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | | | | | | |
| Κεντρική πλατεία | 7000 | 0,50 | 3500 | 1260 | 2240 | 1 |
| Πάρκο | | | | | | |
| Πλατείες γειτονιάς | | - | | | | |
| 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 20.000 | 0,25 | 5000 | 1500* | 3500 | 1 |
| 5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | - | | - | | | |
| 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | | | | | | |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 6500 | 1,20 | 7800 | 5000 | 14000 | 1 |
| ΛΥΚΕΙΟ | 15000 | 0,75 | 11250 | | | 1 |
| Δημοτικό | 5950 | 1,80 | 10700 | 9000 | - | 1 |
| Νηπιαγωγείο | 5950 | 0,50 | 2975 | - | 2975 | 2 |
| 7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | | | | | | |
| Περιφερειακό ιατρείο | 20000 | | 1000 | - | 1000 | 1 |
| Παιδικοί-Βρεφ. σταθμοί | 5950 | 0,30 | 1785 | - | | 2 |
| 8. [illegible] | 15000 | | 25000 | 20300 | 4700 | 1 |
| 9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | 7000 | 0,75 | 5250 | 500 | 4750 | 3 |
| ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ | 7000 | 0,60 | 3500 | - | 3500 | 3 |
| 10. ΝΑΟΣ | 5950 | 1,00 | 5950 | | | |
| 11. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ | 5950 | 1,00 | 5950 | 3500 | 2450 | 1 |

-Οικισμός 5.950 κατ. -Ανοιχτή Πόλη 15.000 κατ.
-Κοινότητα + παραθεριστές Κοινότητας 20.000 κατ.
-Οικισμός + παραθεριστές οικισμού 7.000 κατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6.: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

| | Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.) | Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα) | Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ. Ενότητας βάσει πρότ. | Σταθερότητα ωφελ. επιφ. κατοικίας ($μ^2$/κατ.) | Επιφ/πο της για κοιν. τεχν. υποδ. ($μ^2$/κατ.) | Πυκνότητα Πολεοδ. Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα) | Βαθμός κορεσμού | Συνολική Χωρητικότ. Πολ. Ενότ. (κατ.) | Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κ...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | p | ε | σ | k=30 | μ=43 | $d=\frac{\sigma}{k+\mu\sigma}10^4$ | λ | c=εdλ | c'=c |
| ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - Α | 3.309 | 86,4 | 1,25 | 30 | 43 | 14,7 | 0,35 | 5950 | 1.137 |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Γήπεδο + χώρος Γυμνασίου) | - | (2,85) | - | - | - | - | - | | - |
| Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας | | | | | | | | | |
| Ζώνη κεντρικών λειτουργιών | | | | | | | | | |
| Σύνολο οικισμού | 3.309 | | | | | | | | |

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6)

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(νεα θεση Εθνικης οδου υπο μελέτη)

3. Μεταφορα φαραδικων
1. Εθνική οδός μέσα στον οικισμό
2. Αγωγος ομβριων που χρησιμοποιειται για ακάθαρτα

1. Πολεοδομικη μελετη παραθεριστικων περιοχων (ΥΠΕΧΩΔΕ ή Νομαρχία)
2. Γεωλογικη ωκεανογραφικη μελετη για αιτια διαβρωσης παραλιας (ΤΑ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΕΡΕΤΡΙΑ 1 — ΕΡΕΤΡΙΑ 2

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1985 — ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000




## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων
- Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town plan boundaries 1987
- Ορια "πραγματικης πολης" — Development area limits
- Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου — Gathering spaces for population in case of earthquake
  - 1. ΓΗΠΕΔΟ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 2. ΠΛΑΤΕΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
  - 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 4. ΠΛΑΤΕΙΕΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ
- Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης — First-aid installations
  - Εγκαταστασεις Υγιεινης
  - 1. ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
  - 3 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
- Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης — Catchment area of gathering spaces
- Πυροσβεστικοι σταθμοι: Ερετριας — Fire stations
- Χωροι περιθαλψης — Public health installations
- Σημειο υδροληψιας για πυροσβεση — Water-supply point for fire
- Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων: Κοινοτητες Ερετριας Αμαρυνθου — Area served by firestations

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
**ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - ΕΠΑ 88-84**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
**Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"**

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:
φ— 38°18'
λ— -0°15

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6405/4 | | | |
| 6404/5 | 6404/6 | 6405/5 | 6405/6 | 6406/5 | | |
| 6404/7 | 6404/8 | 6405/7 | 6405/8 | 6406/7 | 6406/8 | 6407/7 |
| | | | 6415/2 | 6416/1 | 6416/2 | 6417/1 |


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ **Π-3.1.2. Π-3.2.**

**ΣΕΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

ΜΑΙΟΣ 1988 — ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


ΧΑΛΚΙΔΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ
Ταύρασς
Αμάρυνθος
Μανώλη Μύτη

Βαθεία

ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

Μονίδες

# ΥΠΟΜΝΗΜΑ



Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ελευθερη λεωφορος
Motorway

Αρτηρια
Arterial street

Συλλεκτηριος
Collector street

Ισοπεδος κομβος
Intersection

Ανισοπεδος κομβος
Multi-level function

Χωροι σταθμευσης εκτος οδου
Parking-spaces

Δικτυο αστικων λεωφορειακων γραμμων
Local bus-lines

Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων
Intercity bus lines

Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας
Public transport installations

Σταθμοι λεωφορειων (αστικα)
Bus terminal (local)

Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα)
Bus terminal (intercity)

Σταθμοι φορτηγων
Truck terminal

Σιδηροδρομικος σταθμος
Railway

Λιμανι
Harbor

Αεροδρομιο
Airport

Ελικοδρομιο
Heliport

Συστημα πεζοδρομων
Pedestrian streets

Συστημα ποδηλατοδρομων
Cycle streets

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64.5.4 | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 64.5.5 | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 407/7 |
| | | | [illegible] | 6.5/1 | [illegible] | 407/1 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε. ΜΙΣΑΛΟΥ ΑΡΧ/ΤΩΝ [illegible]ΔΟΜΟΣ
Μ. ΚΟΜΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
Σ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Ν. ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΤΟΠΟΓΡ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α. ΚΑΛΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α. ΚΑΣΑΡΑΚΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ/ΓΟΣ
Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Η/Μ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ειδικοι συνεργατες
Α. ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Δ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Β. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ


Συμβουλοι
Γρ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
Β. ΣΕΚΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-2.1.2

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1986 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000



ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

Γ. 231/88
εγκρίσεις γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας)

4 Ιανουαρίου 1988


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΥΧΟΠ - ΕΠΑ 82-84

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84 - ΚΕΠΑΜΕ

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ





Π-1.6.1

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΜΑΪΟΣ

1:5000


ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΓΥΜΝΟ
ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

ΑΛΙΒΕΡΙ

Μανίδες

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Ορια εγκεκριμένου σχεδίου
Town plan limits

Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια "πραγματικής πόλης"
Development area limits

Οριο περιοχής δικτύου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες (ΜΙΑ (1) ΖΩΝΗ).
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοι αγωγοι του δικτυου
Skeleton conduits

- με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε κλειστο κυκλωμα
- gravity flow, pressure conduit, looped system

- με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα
- gravity flow pressure conduit open system

- με ελευθερη ροη
- free flow

- με καταθλιψη
- pumped supply

Αγωγος μη ποσιμου νερου
Conduit for non potable water

Δεξαμενες αποθηκευσης
Storage tank

- Επιγεια δεξαμενη
- Surface storage

- Υδατοπυργος
Elevated storage

Αντλιοστασιο
Pumping station

Ορια ζώνης προστασίας υδροληψίας

Γ. 234/88
Έγκρισης μερικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας).

4 Ιανουαρίου 1988

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1.
Φ - 38°15'
Λ - -0°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6405/4 | | | |
| 6404/5 | 6404/6 | 6405/5 | 6405/6 | 6406/5 | | |
| 6404/7 | 6404/8 | 6405/7 | 6405/8 | 6406/7 | 6406/8 | 6407/7 |
| | | | 6415/2 | 6416/1 | 6416/2 | 6417/1 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε. ΜΠΓΑΛΟΥ — ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
Μ. ΚΟΡΗ — ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
Ε. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
— ΤΟΠΟΓΡ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α. ΠΑΖΑΡΑΚΟΥ — ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Κ. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ — ΥΔΡΑΥΛ. ΜΗΧΑΝ/ΓΟΣ
— Η/Μ ΔΙΚΤΥΩΝ


Ειδικοί συνεργάτες
Α. ΜΠΑΡΟΥΣΗΣ — ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Α. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Β. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Χ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ


Σύμβουλοι
Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ — ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
Κ. ΖΕΥΚΟΣ — ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π.2.2.2 — ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1986 — ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000






Γ. 234/88 έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας).

4 Ιανουαρίου 1988.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

[signature]

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
Φ - 38°18'
Λ - -0°18'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6405/4 | | | |
| 6404/5 | 6406/6 | 6405/5 | 6405/6 | 6406/5 | | |
| 6404/7 | 6406/8 | 6405/7 | 6405/8 | 6406/7 | 6406/8 | 6407/7 |
| | | | 6415/2 | 6416/1 | 6416/2 | 6417/1 |

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΙΟΣ 1986 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - ΕΠΑ 82-84
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Π_2.3.2
Π_2.4.2
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΜΑΙΟΣ 1988
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΛΙΒΕΡΙ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 234/88
Λ Ιανουαρίου 1988
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΜΠΕΡΙ
15 KVA
ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
φ - 38°15'
λ - -0°15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6405/4 | | | |
| 6404/5 | 6404/6 | 6405/5 | 6405/6 | 6406/5 | | |
| 6404/7 | 6404/8 | 6405/7 | 6405/8 | 6406/7 | 6406/8 | |
| | | | 6415/2 | 6416/1 | 6416/2 | |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.6.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Π-2.7.2 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1986 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 10.000






## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια Δήμων και Κοινοτήτων — Municipality and community limits
- Όρια "πραγματικής πόλης" 1982 — Development area limits 1982
- Όρια σχεδίου πόλης 1987 — Town-plan boundaries 1987
- Όρια πολεοδομικής ενότητας — District limits
- Όρια γειτονιάς — Neighborhood limits
- Κεντρικές λειτουργίες πόλης — Central area
- Τοπικά κέντρα συνοικίας-γειτονιάς — Local centre (district - neighborhood)
- Υπο μελέτη νέα εθνική οδός
- Πρόταση μελετητών ΕΠΑ για τη νέα εθνική οδό
- Κύρια αρτηρία — Arterial street
- Συλλεκτήρια — Collector street
- ZOE — Urban development control zone limits
- 1962
- Ιδιαίτερες χρήσεις — Special uses
- Χώροι σταθμεύσεως εκτός οδού — Parking places
- Λιμάνι
- Αποθήκες συνεταιρισμού
- Αρχ. χώρος
- Νεκροταφεία — Cemeteries
- Κέντρο νεότητας
- Πνευματικό κέντρο
- Πράσινο μόνωσης
- Manufacturing
- Wholesale
- Εκπαίδευση — Education
- Νηπιαγωγείο — Nursery
- Δημοτικό — Primary
- Γυμνάσιο — Junior secondary
- Λύκειο — Senior secondary
- Περίθαλψη — Health
- Περιφερειακό ιατρείο — Regional dispensary
- Αγροτικό κτηνιατρείο — Rural veterinary
- Κέντρο υγείας — Centre of public health
- Πρόνοια — Welfare
- Παιδικός σταθμός — Infant school
- ΚΑΠΗ
- Βρεφοκομείο — Public nursery
- Ορφανοτροφείο — Orphan asylum
- Άσυλο — Asylum
- Αθλητισμός — Sports
- Γήπεδα — Playing fields
- Στάδια — Stadiums
- Κολυμβητήριο — Swimming pool
- Γυμναστήριο — Gymnasium
- Ναυταθλητική εγκατάσταση — Nautical sport installation
- Παιδική χαρά
- Agricultural zone
- Green area outside city limits
- Green area, open space
- Tourism - Recreation

**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**
**ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**
**Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ - - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"**

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
φ = 38°
λ =

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


| | |
|---|---|
| Ν. ΚΟΝΗ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Ν. ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ | ΤΟΠΟΓΡ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ |
| | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| Α. ΚΑΖΑΡΑΚΟΥ | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |
| | ΥΔΡΑΥΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| | Μ/Η ΔΙΚΤΥΩΝ |
| Ειδικοί συνεργάτες | |
| Α. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ | ΜΕΤΑΛΛ/ΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
| Δ. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| Β. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |

ΧΑΡΤΗΣ **Π-1.2 -1.3.2**

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε.**

ΜΑΪΟΣ 1986 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000


ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΥΜΝΟ
Ταύρος
ΧΑΛΚΙΔΑ
147
1,2
Μανώλη Μύτη




# ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου πολης 1982 / Town-plan limits 1982
- Ορια οικισμου προ του 23 / Limits of pre-1923 settlement
- Ορια πραγματικης πολης 1962 / Development area limits 1962
- Ορια σχεδιου πολης 1987 / Town-plan boundaries 1987
- Ορια συνοικιας / District limits
- Ορια γειτονιας / Neighborhood limits
- Περιοχη επεκτασεων / Expansion area
- Ορια πυκνοδομημενης περιοχης εκτος σχεδιου 1982 / Outside town plan 1982 high density built-up area
- Ορια πολεοδομικων ενοτητων _ γειτονιων / Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα / Brutto density per urban unit

2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα / Average plot ratio per urban unit

Γ. 234/88
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της κοινότητας Αμαρύνθου (ν. Ευβοίας).

4 Ιανουαρίου 1988.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
**ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
**Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ - - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"**

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1
φ — -38° 15'
λ — - 0° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

6405/4
6404/5 6404/6 6405/5 6405/6 6406/5
6404/7 6404/8 6405/7 6405/8 6406/7 6406/8
6415/2 6416/1 6416/2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

| | |
|---|---|
| Σ. ΜΠΕΛΛΟΥ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| Μ. ΚΟΜΗ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Μ. ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΤΟΠΟΓΡ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ |
| Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| Α. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |
| Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΔΡΑΥΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ/ΓΟΣ |
| Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Η/Η ΔΙΚΤΥΩΝ |
| ειδικοί συνεργάτες | |
| Α. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ | ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
| Δ. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| Β. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Χ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| σύμβουλοι | |
| ΓΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| Κ. ΖΕΚΚΟΣ | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |

ΧΑΡΤΗΣ

**Π: 1.4 - 1.5**

**ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ**

ΜΑΪΟΣ 1985 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 5.000

ΕΡΕΤΡΙΑ

Αμάρυνθος

Γυμνό

Καλλιθέα

Άκ. Μανώλη Μύτη

ΧΑΛΚΙΔΑ

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια ευρύτερης περιοχής Ο.Τ.Α
Master area limits (local authorities)

Όρια Δήμων και Κοινοτήτων
Municipality and community limits

Οικισμοί
Settlements

Περιοχές β' κατοικία

Ελεύθεροι λεωφόροι (ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΠΟΥΡΩΝ - ΚΥΜΗΣ)
Motorways

Αρτηρίες
Arterial streets

Σιδηροδρομική γραμμή
Railway

Ισόπεδοι κόμβοι
Intersections

Ανισόπεδοι κόμβοι
Multy level junctions

Δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων
Intercity bus lines

Εγκαταστάσεις μαζικών μέσων μεταφοράς
Public transport installations

Σταθμός λεωφορείων
Bus station

Σιδηροδρομικός σταθμός
Railway station

Αεροδρόμιο
Airport

Ελικοδρόμιο
Heliport

Λιμάνι
Harbor

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - Υ.Χ.Ο.Π. - Ε.Π.Α. 82-84

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ε.Ε. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 84" - "ΚΕΠΑΜΕ"

# ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ
## ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1·
φ—
λ—

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΕΡΕΤΡΙΑ 1 | ΕΡΕΤΡΙΑ 2

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

| | |
|---|---|
| Ε. ΜΙΣΑΛΟΥ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| Ν. ΚΟΜΗ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| Σ. ΒΑΒΑΖΟΓΛΟΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Ν. ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ | ΤΟΠΟΓΡ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ |
| Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| Α. ΜΑΖΑΡΑΚΟΥ | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |
| Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΥΔΡΑΥΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ/ΓΟΣ |
| Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | Η/Μ ΔΙΚΤΥΩΝ |
| ειδικοί συνεργάτες | |
| Α. ΜΠΑΡΟΥΚΗΣ | ΜΕΤΑΛ/ΓΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
| Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| Β. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ |
| σύμβουλοι | |
| ΓΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΧ/ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ |
| Κ. ΖΕΚΚΟΣ | ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |

ΧΑΡΤΗΣ

Π - 2.1.1

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΑΙΟΣ 1986 | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25.000